แบบ ปร.๔

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาพื้น คสล.รพ.สต.ยายแพง (สนามเซปักตะกร้อ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่๒ ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที แบบเลขที่ ๒๐ /๒๕๕๗

ประมาณการโดย ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	คอนกรีตผสมเสร็จ๒๔๐กก./ตร.ซม.	๒๙.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๘๔.๔๙	๕๑,๗๕๐.๒๑	๓๐๖.๐๐	๘,๘๗๔.๐๐	๖๐,๖๒๔.๒๑	
๒	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป๔มม.ขนาด๐.๒๐x๐.๒๐ม.	๑๙๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๕.๐๐	๙๕๐.๐๐	๘,๕๕๐.๐๐	
๓	ทรายหยาบรองพื้น	๙.๕๐	ลบ.ม.	๕๗๕.๐๐	๕,๔๖๒.๕๐	๙๙.๐๐	๙๔๐.๕๐	๖,๔๐๓.๐๐	
๔	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด (ลูกรัง)	๑๙๐.๐๐	ตร.ม.	๘.๒๒	๑,๕๖๑.๘๐		-	๑,๕๖๑.๘๐	
๕	ลองส้วมพร้อมฝาปิด ขนาด๑.๕๐ม.	๑.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐		-	๕๕๐.๐๐	
๖	งานรื้อคอนกรีตเดิม(ขนออกไป)	๑๘.๐๐	ตร.ม.			๔๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	
๗	งานตีเส้นสนาม (เซปักตะกร้อ)	๓.๒๕	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๘๑๒.๕๐	๔๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๙๔๒.๕๐	
๘	งานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๕.๐๐	๗,๓๑๕.๐๐	๓๕.๐๐	๖๖๕.๐๐	๗,๙๘๐.๐๐	
๙	ไม้แบบพร้อมไม้ค่ำว	๔.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๖๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๑๐๓.๐๐	๔๑๒.๐๐	๒,๒๕๒.๐๐	
๑๐	ตะปู	๓.๐๐	กก	๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐			๑๕๐.๐๐	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง				๗๗,๐๔๒.๐๑		๑๒,๖๙๒	๘๙,๗๓๔	