

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนักงาน กสทช. เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๕ ตำบลบางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

แบบเลขที่ ๑๕/๒๕๕๗

ม.ศ. ๒๕๕๘

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

เดือน ๓๐

ปี ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๑๒๘,๑๗๘.๗๘		๖๗,๓๓๒	๑๙๕,๕๑๑	
๔	๔.๑ ไม้แบบ (๓๓%)	๕๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๒.๐๐	๒๔,๓๓๐.๐๐		-	๒๔,๓๓๐.๐๐	
	๔.๒ ตง-โครง	๑๔.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๑.๐๐	๗,๗๑๔.๐๐		-	๗,๗๑๔.๐๐	
	๔.๓ ไม้รับ ค้ำยัน ๖ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ ม.	๗๕.๐๐	ตัน	๒๒๕.๐๐	๑๖,๘๗๕.๐๐		-	๑๖,๘๗๕.๐๐	
	๔.๔ ตะปู	๕๕.๐๐	ก.ก.	๕๕.๐๐	๒,๘๒๕.๐๐		-	๒,๘๒๕.๐๐	
	๔.๕ ไม้ยาทาแบบ	๕๕.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑,๓๗๕.๐๐		-	๑,๓๗๕.๐๐	
	๔.๖ ค่าแรงงานไม้แบบ (๑๐๐%)	๑๓๒.๐๐	ตร.ม.		-	๑๐๓.๐๐	๑๓,๕๙๖.๐๐	๑๓,๕๙๖.๐๐	
๕	งานเหล็กเสริม								
	๕.๑ RE๖ มม.	๐.๕๘๐	ตัน	๒๔,๗๗๗.๕๐	๑๔,๓๗๐.๙๕	๓,๔๐๑.๐๐	๑,๙๗๒.๕๘	๑๖,๓๔๓.๕๓	
	๕.๒ RE๘ มม.	๐.๓๓๐	ตัน	๒๓,๐๖๖.๐๐	๗,๖๐๕.๑๘	๓,๔๐๑.๐๐	๑,๑๒๒.๓๓	๘,๗๒๗.๕๑	
	๕.๓ RE๑๒ มม.	๐.๙๕๐	ตัน	๒๑,๙๕๗.๐๐	๒๐,๘๕๙.๑๕	๓,๔๐๑.๐๐	๓,๒๓๐.๙๕	๒๔,๐๙๐.๑๐	
	๕.๔ SD๑๒ มม.	๐.๕๔๐	ตัน	๑๘,๔๐๗.๑๓	๙,๙๒๒.๘๕	๓,๔๐๑.๐๐	๑,๓๖๐.๕๐	๑๑,๖๘๔.๓๕	
	๕.๕ SD๒๐ มม.	๐.๕๔๐	ตัน	๒๐,๗๑๙.๕๓	๑๑,๑๘๘.๕๕	๓,๔๐๑.๐๐	๑,๘๓๖.๕๕	๑๓,๐๒๕.๐๙	
	ลาวผูกเหล็ก	๖๖.๐๐	ก.ก.	๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐		-	๓,๓๐๐.๐๐	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง				๒๔๕,๔๕๕.๖๖		๙๐,๕๕๑	๓๓๕,๘๙๕	