

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลยายแพ่ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ ๑๙/๒๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

คณิฉวราคากลางโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	งานทาง							
๑	งานบดอัดหรือคันทางเดิม	ตร.ม.	๕๔๐.๐๐	๘.๒๒	๔,๔๓๘.๘๐	๑.๓๓๖๕	๑๐.๙๙	๕,๙๓๒.๔๖
๒	หินคลุก (หนา๐.๑๐ม.)แน่น	ลบ.ม.	๕๑.๐๐	๔๕๒.๕๖	๒๓,๐๘๐.๕๖	๑.๓๓๖๕	๖๐๔.๘๕	๓๐,๘๔๗.๑๗
๓	Prime Coatบนชั้นทาง	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๓๐.๙๑	๑๓,๙๐๙.๕๐	๑.๓๓๖๕	๔๑.๓๑	๑๘,๕๙๐.๐๕
๔	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา๐.๑๕ม.บนPrime Coat	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๒๘๓.๒๒	๑๒๗,๔๔๙.๐๐	๑.๓๓๖๕	๓๗๘.๕๒	๑๗๐,๓๓๕.๕๙
๕	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๒๙๐.๐๐	๗,๘๓๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๓๘๗.๕๙	๑๐,๔๖๔.๘๐
	รวมยอดยกไป				๑๗๖,๗๐๗.๘๖		๑,๔๒๓.๒๕	๒๓๖,๑๗๐.๐๕