

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง๕.๐๐เมตร ยาว๑๗๐.๐๐เมตร หนา๐.๐๕เมตร(ตรงข้ามบ้านโนนเวชพันธ์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลยายแพ่ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ ๒๑/๒๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

คำนวณราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	งานทาง							
๑	งานบดอัดและโรตื้นทางเดิม(ลูกรังเดิม)	ตร.ม.	๑,๐๒๐.๐๐	๘.๒๒	๘,๓๘๔.๔๐	๑.๓๓๖๕	๑๐.๙๙	๑๑,๒๐๕.๗๕
๒	ชั้นรองพื้นทางหินคลุก หนา๐.๑๐(แน่น)	ลบ.ม.	๑๐๗.๑๐	๕๕๒.๐๐	๕๘,๕๐๙.๒๐	๑.๓๓๖๕	๖๐๕.๑๐	๖๕,๖๙๘.๙๐
๓	Prime Coat	ตร.ม.	๘๕๐.๐๐	๓๐.๙๑	๒๖,๒๗๓.๕๐	๑.๓๓๖๕	๔๑.๓๑	๓๕,๑๑๔.๕๓
๔	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา๐.๐๕ม.	ตร.ม.	๘๕๐.๐๐	๒๘๓.๒๒	๒๔๐,๗๓๗.๐๐	๑.๓๓๖๕	๓๗๘.๕๒	๓๒๑,๗๕๕.๐๐
๕	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	๕๑.๐๐๐	๒๙๐.๐๐	๑๔,๗๙๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๓๘๗.๕๙	๑๙,๗๖๖.๘๔
	รวมยอดยกไป				๓๓๘,๕๙๔.๑๐		๑,๔๒๒.๕๐	๔๕๒,๕๓๑.๐๑