ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพาน คสล.ขนาดกว้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๕ ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที แบบเลขที ๑๕ /๒๕๕๗

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขยายผิวจราจรสะพาน คสล.รวมจำนวน ๓ สะพาน								
	ขนาดกว้างข้างละ๑.๐๐ม. ยาว๔.๐๐ม.(ชนิดก้นล้อ)								
๑	งานรื้อถอนกำแพงหูช้างและพื้น คสล.เดิม(รื้อขนไป)	๗๒.๐๐	ตร.ม.		-	๒๗๕.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	
๒	งานฐานราก								
	๒.๑เสาเข็ม คอร.ขนาด๐.๒๖ม.ยาว๑๐.๐๐ม.	๒๔.๐๐	ต้น	๓,๗๕๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	
	๒.๒ค่าตอกเสาเข้ม ขนาด๐.๒๖ม.ยาว๑๐ม.	๒๔.๐๐	ต้น		-	๑,๔๕๐.๐๐	๓๔,๘๐๐.๐๐	๓๔,๘๐๐.๐๐	
	๒.๓สกัดหัวเสา	๒๔.๐๐	ต้น		-	๒๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๓	งานคอนกรีต	๒๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๘๔.๔๙	๓๙,๒๕๘.๗๘	๓๐๖.๐๐	๖,๗๓๒.๐๐	๔๕,๙๙๐.๗๘	
	รวมราค่าวัสดุและค่าแรง				**๑๒๙,๒๕๘.๗๘**		**๖๗,๓๓๒**	**๑๙๖,๕๙๑**	