

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐. ๐๕ เมตร  
หรือคิดพื้นที่ลาดยางฯไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ เชื่อม หมู่ ๘ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ ๒๔ /๒๕๕๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

คำนวณราคากลางโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

| ลำดับ      | รายการ                             | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|------------|------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| ๑          | งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด         | ตร.ม. | ๑,๔๕๐.๐๐ | ๗.๘๒         | ๑๑,๓๓๙.๐๐  | ๑.๓๓๖๕ | ๑๐.๔๕                | ๑๕,๑๕๔.๕๗  |
| ๓          | หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.    | ลบ.ม. | ๑๘๔.๐๐   | ๔๓๗.๕๙       | ๘๐,๕๑๖.๕๖  | ๑.๓๓๖๕ | ๕๘๔.๘๔               | ๑๐๗,๖๑๐.๓๘ |
| ๔          | งาน PRIECOAT                       | ตร.ม. | ๑,๑๖๐.๐๐ | ๒๙.๘๐        | ๓๔,๕๖๘.๐๐  | ๑.๓๓๖๕ | ๓๙.๘๓                | ๔๖,๒๐๐.๑๓  |
| ๕          | งานแอสฟัลต์ติกหนาเฉลี่ย๐.๐๕ เมตร   | ตร.ม. | ๑,๑๖๐.๐๐ | ๒๕๓.๔๑       | ๒๙๓,๙๕๕.๖๐ | ๑.๓๓๖๕ | ๓๓๘.๖๘               | ๓๙๒,๘๗๑.๖๖ |
| ๖          | งานตีเส้นจราจร                     | ตร.ม. | ๕๘.๐๐    | ๒๘๖.๐๐       | ๑๖,๕๘๘.๐๐  | ๑.๓๓๖๕ | ๓๘๒.๒๔               | ๒๒,๑๖๙.๘๖  |
| ๗          | เสาเข็มขนาด ๔" X ๔" ยาว ๓ เมตร     | ท่อน  | ๔.๐๐     | ๒๒๐.๐๐       | ๘๘๐.๐๐     | ๑.๓๓๖๕ | ๒๙๔.๐๓               | ๑,๑๗๖.๑๒   |
| ๘          | แผ่นพื้นสำเร็จรูป ๐.๓๕ x ๓.๐๐ เมตร | แผ่น  | ๓.๐๐     | ๒๗๐.๐๐       | ๘๑๐.๐๐     | ๑.๓๓๖๕ | ๓๖๐.๘๖               | ๑,๐๘๒.๕๗   |
| รวมยอดยกไป |                                    |       |          |              | ๔๓๘,๖๕๗.๑๖ |        | ๒,๐๑๐.๙๒             | ๕๘๖,๒๖๕.๒๙ |