



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างที่ทำการ อบต.บางคนที หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคนที ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท.....(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๓ แบบ ปร.๕
 - ๖.๔ แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายยศศิริ ยศวิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางคนที
 - ๗.๒ นายอดิศักดิ์ ต้นศรีเจริญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บางคนที
 - ๗.๓ นายกรณัฏฐ์ โพธิ์พุฒนันท์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.บางคนที

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(นางสาวเรณู เล็กนิมิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

<input type="checkbox"/>	กลุ่มงาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างที่ทำการ อบต. บางคนที่ หมู่ที่ ๗ ต.บางคนที่
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคนที่ อำเภอบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
<input type="checkbox"/>	ปริมาณงาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	๑๗/๒๕๖๓
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔	จำนวน ๗ แผ่น
<input type="checkbox"/>	กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
<input type="checkbox"/>	คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	๑,๓๐๕,๐๐๘.๑๖	๑.๓๐๑๗	๑,๖๙๘,๗๒๙.๑๒	
๒	หมวดงานครุภัณฑ์	๑๘๙,๒๒๔.๐๐	๐.๐๗	๒๐๒,๔๖๙.๖๘	
๒	หมวดงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส			๗๕๔.๐๐	
๓	ยอดคงเหลือสุทธิ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	๐.๐๐ %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	๐.๐๐ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	๕.๐๐ %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	๗.๐๐ %			
สรุป	รวมค่างานประมาณเป็นเงิน			๑,๙๐๑,๙๕๓	
	ขอปรับราคา คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน		๑,๙๐๐,๐๐๐	
<input type="checkbox"/>	ระยะเวลาดำเนินการ	๑๕๐ วัน			
<input type="checkbox"/>	ค่าน้ำมันดีเซล	๒๑.๕๙ บาท/ลิตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายยศศิริ ยศวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่

(ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายอดิศักดิ์ ดันศรีเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่

(ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายกรณัฏฐ์ โพธิ์พุฒานันท์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่

ใบประมาณการ

แบบ ป.ร.๔/๑

กลุ่มงาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างที่ทำการ อบต. บางคนที หมู่ที่ ๗ ต.บางคนที		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที		
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๒๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ก่างานต้นทุน		ก่าแรงงาน		ยอดรวมก่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
				หน่วยละ (บาท)	(บาท)	หน่วยละ (บาท)	(บาท)		
1	หมวดงานดินและฐานราก								
	ดินขุดฐานราก	32.48	ลบ.ม	-	-	99.00	3,215.03	3,215.03	
	ดินกลบคืนฐานราก	27.33	ลบ.ม	99.00	2,705.67	-	-	2,705.67	
	ทรายหยาบ	1.981	ลบ.ม	575.00	1,139.08	91.00	180.27	1,319.35	
	คอนกรีตหยาบ	1.743	ลบ.ม	1,760.00	3,067.68	398.00	693.71	3,761.39	
	เสาเข็ม 10.22x0.22 ยาว 14.00 เมตร (มอก.)	15.00	ต้น	2,590.00	38,850.00	800.00	12,000.00	50,850.00	
	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	15.00	ต้น	-	-	180.00	2,700.00	2,700.00	
								64,551.44	
2	หมวดงานโครงสร้าง								
	งานคอนกรีต 1:2:4	22.41	ลบ.ม	1,750.00	39,270.00	391.00	8,774.04	48,044.04	
	เหล็ก RB 6 MM (SR24)	0.208	ตัน	21,398.75	4,450.94	4,100.00	852.80	5,303.74	
	เหล็ก RB 9 MM (SR24)	0.274	ตัน	18,987.00	5,207.44	4,100.00	1,123.40	6,325.84	
	เหล็ก DB 12 MM (SD30)	1.00	ตัน	19,517.00	19,517.00	3,300.00	3,300.00	22,817.00	
	เหล็กตะแกรง 4 mm. @0.20	120.00	ทว.ม	28.00	3,360.00	5.00	600.00	3,960.00	
	ลวดผูกเหล็ก #18	1.482	ตัน	42.93	63.62	-	-	63.62	
	ไม้แบบ	133.40	ตร.ม	-	-	133.00	17,742.20	17,742.20	
	ไม้ที่ใช้ทำแบบ 50%	66.70	ตร.ม	400.00	26,680.00	-	-	26,680.00	
	ไม้คร่า 30 % ของไม้แบบที่ใช้	20.01	ลบ.ฟ	370.00	7,403.70	-	-	7,403.70	
	ตะปู 3"	39.27	กก.	60.00	2,356.20	-	-	2,356.20	
								140,696.34	
3	งานโครงหลังคา								
	เหล็กตัว C100x50x20x2.3 mm. (มอก.)	100.00	เส้น	504.00	50,400.00	244.00	24,400.00	74,800.00	
	เหล็กตัว C75x45x15x2.3 mm. (มอก.)	42.00	เส้น	401.000	16,842.00	210.00	8,820.00	25,662.00	
	แผ่น Plate20x20x9mm. (หัวเสา)	15.00	แผ่น	100.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	เชิงชาย SCG วันพลัส สีธรรมชาติ	22.00	แผ่น	290.00	6,380.00	135.00	2,970.00	9,350.00	
	ปิดกั้นกลอนคู่	55.00	เมตร	35.00	1,925.00	10.00	550.00	2,475.00	
	กระเบื้องลอนคู่ หน้า 5mm. (สีน้ำเงิน) ตราช้าง	450	แผ่น	66.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
	ครอบสันโค้งหลังคา	27.000	ตัว	75.00	2,025.00	-	-	2,025.00	

ใบประมาณการ

แบบ ปร.๔/๒

กลุ่มงาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างที่ทำการ อบต. บางคนที หมู่ที่ ๗ ต.บางคนที		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที		
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
				หน่วยละ (บาท)	(บาท)	หน่วยละ (บาท)	(บาท)		
	ปิดปลายสันตะเข้ + หน้าจั่ว	6.00	ตัว	67.00	402.00	-	-	402.00	
	ครอบโค้งสันตะเข้	40.00	ตัว	67.00	2,680.00	-	-	2,680.00	
	ครอบข้าง	24.00	ตัว	55.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	แผ่นปิดรอยต่อ ขนาด 3.00 เมตร (ระบบแห้ง)	14.00	ม้วน	480.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	ตะขอยึดกระเบื้องลอนคู่	900.00	ตัว	6.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	น๊อคยึดครอบหลังคา	120.00	ตัว	6.00	720.00	-	-	720.00	
	คลิปล็อคเศษกระเบื้อง	3.00	กล่อง	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	เหล็ก ซี-ลายน์ (รับครอบหลังคา)	5.00	เส้น	52.00	260.00	-	-	260.00	
	ขาใกรับโครงซีลายน์	44.00	ตัว	20.00	880.00	-	-	880.00	
	เหล็กกล่อง 50x100x2.0 mm (มอก.)	21.00	เส้น	654.00	13,734.00	270.00	5,670.00	19,404.00	
	เหล็กกล่อง 38x75x2.0 mm (มอก.)	16.00	เส้น	485.00	7,760.00	200.00	3,200.00	10,960.00	
	เหล็กกล่อง 25x50x1.2 mm (แม่โขงตา - หน้าจั่ว)	26.00	เส้น	194.00	5,044.00	80.00	2,080.00	7,124.00	
	แผ่น Plate20x20x9mm. (โครงค่อเดิม)	8.00	แผ่น	120.00	960.00	-	-	960.00	
	เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm (มอก.)	2.00	เส้น	1,303.00	2,606.00	538.00	1,076.00	3,682.00	
	แผ่นเมทัลชีส หน้า 0.4 mm. (สีน้ำเงิน)	49.30	ตร.ม	290.00	14,297.00	70.00	3,451.00	17,748.00	
	แผ่นกันน้ำยี่ห้อ เมทัลชีส (สีน้ำเงิน)	17.00	เมตร	60.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	ครอบข้างเมทัลชีส (สีน้ำเงิน)	8.00	เมตร	260.00	2,080.00	50.00	400.00	2,480.00	
	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	227.35	ตร.ม	-	-	40.00	9,094.00	9,094.00	
								237,446.00	
4	งานก่ออิฐฉาบปูน - ฉาบผนัง								
	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	149.43	ตร.ม	285.00	42,587.55	89.00	13,299.27	55,886.82	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	298.86	ตร.ม	75.00	22,414.50	82.00	24,506.52	46,921.02	
	ปูนฉาบ โครงสร้าง	37.20	ตร.ม	80.00	2,976.00	100.00	3,720.00	6,696.00	
	เสาเอ็น - คานทับหลัง	106.70	เมตร	79.00	8,429.3	44.00	4,694.80	13,124.10	
	ตะแกรงใส่กันร้าว ขนาด 1/2" x 1/2"	1.00	ม้วน	580.00	580.0	-	-	580.00	
	ก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น ปิดช่องด้านหลังห้องน้ำชาย	3.78	ตร.ม	285.00	1,077.3	89.00	336.42	1,413.72	
								124,621.66	

ใบประมาณการ

แบบ ปร.๔/๓

กลุ่มงาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณข้างที่ทำการ อบต. บางคนที หมู่ที่ ๗ ต.บางคนที		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมเทสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที		
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๒๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
				หน่วยละ (บาท)	(บาท)	หน่วยละ (บาท)	(บาท)		
5	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 m.	120.00	ตร.ม	220.00	26,400.00	130.00	15,600.00	42,000.00	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL 300 กก / ตร.ม	120.00	ตร.ม	235.00	28,200.00	25.00	3,000.00	31,200.00	
	ค่าแรงเทพื้นทับหน้า หนา ไม่น้อยกว่า 5 ซม.	120.00	ตร.ม	-	-	15.00	1,800.00	1,800.00	
								75,000.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (ภายใน)	120.00	ตร.ม	220.00	26,400.00	50.00	6,000.00	32,400.00	
	ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบกับฉาบ (ภายนอก)	50.00	ตร.ม	230.00	11,500.00	50.00	2,500.00	14,000.00	
								46,400.00	
7	งานสี								
	ผนังทาสีน้ำอริลิก กึ่งเงา (สีรองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	336.06	ตร.ม	39.00	13,106.34	32.00	10,753.92	23,860.26	
	สีน้ำมัน (กันสนิม 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	89.43	ตร.ม	58.00	5,186.94	35.00	3,130.05	8,316.99	
	สีทาฝ้าเพดาน	170.00	ตร.ม	33.00	5,610.00	30.00	5,100.00	10,710.00	
								42,887.25	
8	งานไฟฟ้า								
	หลอด 2x36 วัตต์ โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมทึบ ชนิดฝังฝ้าเพดาน (หลอด T8)	20.00	ชุด	1,875.00	37,500.00	150.00	3,000.00	40,500.00	
	หลอด 1x36 วัตต์ โคมไฟฟ้าชนิดเปลือย (หลอด T8)	4.00	ชุด	360.00	1,440.00	115.00	460.00	1,900.00	
	โคมไฟดาวนไลท์ ขนาด 6" ชนิดฝังฝ้าเพดานเรียบ หลอด 11 วัตต์	10.00	ชุด	280.00	2,800.00	115.00	1,150.00	3,950.00	
	สวิตช์ เปิด-ปิด (ชนิดฝังผนัง)	18.00	ชุด	52.00	936.00	80.00	1,440.00	2,376.00	
	เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ ขาแบน -กลม มีกราวด์ (ชนิดฝังผนัง)	31.00	ชุด	130.00	4,030.00	90.00	2,790.00	6,820.00	
	ไฟรั้งติดผนังภายนอก	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	165.00	825.00	2,825.00	
	เต้ารับสัญญาณ TV	3.00	ชุด	60.00	180.00	90.00	270.00	450.00	
	บล็อกแอร์ + สายไฟ	5.00	ชุด	60.00	300.00	90.00	450.00	750.00	
	พัดลมดูดอากาศ 10 นิ้ว	5.00	ชุด	850.00	4,250.00	115.00	575.00	4,825.00	
	บล็อก+สวิตช์ เปิด-ปิด พัดลมติดผนัง	10.00	ชุด	60.00	600.00	90.00	900.00	1,500.00	
	เต้ารับสัญญาณ โทรศัพท์	3.00	ชุด	60.00	180.00	90.00	270.00	450.00	
	สวิตช์เปิด-ปิด ไฟฟ้าสองทาง	1.00	ชุด	80.00	80.00	85.00	85.00	165.00	
	สายเมนภายนอกอาคาร THW เบอร์ 16 ทองแดง	1.00	จุด	950.00	950.00	360.00	360.00	1,310.00	
	อุปกรณ์รับสัญญาณ โทรศัพท์ + งานรับสัญญาณ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	

ใบประมาณการ

แบบ ปร.๔/๔

กลุ่มงาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ บริเวณข้างที่ทำการ อบต. บางคนที หมู่ที่ ๗ ต.บางคนที
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ปริมาณงาน	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๒๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
				หน่วยละ (บาท)	(บาท)	หน่วยละ (บาท)	(บาท)		
	ตู้โพลีคาร์บอเนต 3 เฟส 4 สาย 100 A 24 ช่อง	1.00	ชุด	7,250.00	7,250.00	1,500.00	1,500.00	8,750.00	
	เซพส์สวิทช์ 100 A 3 เฟส	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	2,600.00	
	สายไฟดวงโคม	40.00	ชุด	82.00	3,280.00	76.00	3,040.00	6,320.00	
	สายไฟสวิทช์	17.00	ชุด	145.00	2,465.00	76.00	1,292.00	3,757.00	
	สายไฟเคเบิล ชนิดมิกโรวัด (ปลั๊ก)	28.00	ชุด	420.00	11,760.00	110.00	3,080.00	14,840.00	
	แท่งกรวด	1.00	ท่อน	280.00	280.00	-	-	280.00	
								106,868.00	
9	งานประคูดิน								
	ป1. บานอลูมิเนียมเคลื่อนคู่พร้อมช่องแสงติดชายข้าง	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ป2. บานอลูมิเนียมคู่เลื่อนสลับ	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	ป3. อลูมิเนียมบานสวิง	5.00	ชุด	5,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	ป4. ประตูบาน ชนิดแบบมือดึง (สปริง) สูง 2.50 เมตร กว้าง 2.10 เมตร	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	ป5. ประตูบาน ชนิดแบบมือดึง (สปริง) สูง 2.50 เมตร กว้าง 4.10 เมตร	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	น1 หน้าค้ำบานเลื่อนสลับ 1.10x1.40 เมตร	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
	น2 หน้าค้ำบานเลื่อนสลับ ชนิดบานคู่ 1.10x2.00 เมตร	1.00	ชุด	4,350.00	4,350.00	-	-	4,350.00	
								120,850.00	
10	งานวางท่อปลวก								
	ท่อ PVC ขนาด 1/2" ชั้น 13.50	20.00	เส้น	53.00	1,060.00	-	-	1,060.00	
	สามทาง 1/2"	7.00	ตัว	5.61	39.27	-	-	39.27	
	ฝาอุดเกลียวนอก 1/2"	8.00	ตัว	5.00	40.00	-	-	40.00	
	ก้ามปู 1/2"	100.00	ตัว	2.00	200.00	-	-	200.00	
	ทุบกพลาสติก	1.00	กล่อง	20.00	20.00	-	-	20.00	
	น็อตเบอร์ 7 เกลียวปล้อย	100.00	ตัว	2.00	200.00	-	-	200.00	
	หัวสเปย์ 1/4 (100ตัว)	1.00	ถุง	75.00	75.00	1.00	1.00	76.00	
	กาวทาท่อ 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	220.00	220.00	-	-	220.00	
	ค่าแรงเดินท่อ- ชีตท่อ 30% ของร ค่าท่อ	1.00	เหมา	-	-	1,738.00	1,738.00	1,738.00	
								3,593.27	

ใบประมาณการ

แบบ ปร.๔/๕

กลุ่มงาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างที่ทำการ อบต. บางคนที หมู่ที่ ๗ ต.บางคนที
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ปริมาณงาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๒๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ทำงานต้นทูน		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
				หน่วยละ (บาท)	(บาท)	หน่วยละ (บาท)	(บาท)		
11	งานบัวปูน - บัวพื้น - มอบฝ้าเพดาน								
	บัวพื้นไม้สังเคราะห์ ขนาด 4"x3.00 เมตร	32.00	แผ่น	135.00	4,320.00	120.00	3,840.00	8,160.00	
	ไม้สังเคราะห์มอบฝ้าเพดานลบบวม ขนาด 2" (ภายนอก)	35.00	แผ่น	32.00	1,120.00	40.00	1,400.00	2,520.00	
	บัวปูนขอบ ประตู-หน้าต่าง ขนาด 4"	19.00	เมตร	95.00	1,805.00	45.00	855.00	2,660.00	
								13,340.00	
	งานวางรับน้ำฝนรอบอาคาร								
12	รางสแตนเลส กว้าง 0.15 m. พร้อมขอรับราง	37.00	เมตร	800.00	29,600.00	25.00	925.00	30,525.00	
	ท่อรับน้ำฝน สแตนเลส 4" พร้อมแจวนรัดท่อ	15.20	เมตร	500.00	7,600.00	25.00	380.00	7,980.00	
								38,505.00	
13	งานวางระบายน้ำ - ท่อน้ำทิ้ง								
	งานคอนกรีต 1:2:4	4.37	ลบ.ม	1,750.00	7,647.50	391.00	1,708.67	9,356.17	
	เหล็ก DB 12 MM	0.63	ตัน	19,517.00	12,295.71	3,300.00	2,079.00	14,374.71	
	ส.ผูกเหล็ก #18	11.340	กก.	42.93	486.83	-	-	486.83	
	ไม้แบบ	34.20	ตร.ม	-	-	133.00	4,548.60	4,548.60	
	ไม้ที่ใช้ทำแบบ 50%	17.10	ตร.ม	400.00	6,840.00	-	-	6,840.00	
	ไม้คร่า 30 % ของไม้แบบที่ใช้	5.13	ลบ.ฟ	370.00	1,898.10	-	-	1,898.10	
	ตะปู	15.20	กก.	60.00	912.00	-	-	912.00	
	เหล็กฉาก 40x40x4 mm	13.00	เส้น	283.00	3,679.00	145.00	1,885.00	5,564.00	
	เหล็กแบน 1 1/4"หนา 9 mm.	102.00	เส้น	298.00	30,396.00	136.00	13,872.00	44,268.00	
	สีน้ำมันกันสนิม (แดง)	18.20	ตร.ม	58.00	1,055.60	35.00	637.00	1,692.60	
	ท่อไยหิน ขนาด 8" x 2.00 เมตร	14.00	ท่อน	180.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	หินกลุลอมหลังท่อ	6.12	ลบ.ม	385.00	2,356.59	-	-	2,356.59	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป (รองท่อไยหิน)	9.80	ตร.ม	220.00	2,156.00	25.00	245.00	2,401.00	
	บ่อพักสำเร็จรูป	4.00	บ่อ	200.00	800.00	-	-	800.00	
								98,018.59	
14	งานเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน	25.20	ตร.ม	-	-	50.00	1,260.00	1,260.00	
	ลวดกรังพร้อมบดอัดแน่น	85.44	ลบ.ม	240.00	20,505.60	-	-	20,505.60	
	ทรายหยาบปรับระดับ	13.35	ลบ.ม	575.00	7,676.25	91.00	1,214.85	8,891.10	
	คอนกรีต 1:2:4 (240ksc)	44.00	ลบ.ม	1,750.00	77,000.00	391.00	17,204.00	94,204.00	
	เหล็กตะแกรง 6 mm@0.20 m.	267.00	ตร.ม	58.00	15,486.00	5.00	1,335.00	16,821.00	
								141,681.70	

ใบประมาณการ

แบบ ปร.๔/๖

กลุ่มงาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างที่ทำการ อบต. บางคนที หมู่ที่ ๗ ต.บางคนที
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ปริมาณงาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมเทลาคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๒๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ทำงานต้นทุน		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
				หน่วยละ (บาท)	(บาท)	หน่วยละ (บาท)	(บาท)		
15	งานชั้นวางของ								
	เหล็กกล่อง 75x75x2.0 mm.	7.50	เส้น	654.00	4,905.00	230.00	1,725.00	6,630.00	
	เหล็กกล่อง 25x50x2.3 mm.	18.00	เส้น	354.00	6,372.00	146.00	2,628.00	9,000.00	
	แผ่นวีวบอร์ดหนา 10 mm.	12.00	แผ่น	460.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
								21,150.00	
16	งานศาลพระภูมิ								
	งมหรือขุดดินโครงสร้าง คสล	2.00	ตร.ม		-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	16.20	ตร.ม		-	40.00	648.00	648.00	
	คอนกรีต 1:2:4	2.11	ลบ.ม	1,750.00	3,692.50	391.00	825.01	4,517.51	
	เหล็ก DB 12 mm.	0.053	ตัน	19,517.00	1,034.40	3,300.00	174.90	1,209.30	
	เหล็ก RB 9 mm.	0.049	ตัน	18,987.00	930.36	4,100.00	200.90	1,131.26	
	เหล็ก RB 6 mm.	0.015	ตัน	21,398.75	320.98	4,100.00	61.50	382.48	
	ลวดผูกเหล็ก #18	2.000	กก.	42.93	85.86	-	-	85.86	
	ไม้แบบ	6.50	400.00	2,600.00	133.00	864.50	3,464.50		
	ไม้คร่า 30 % ของไม้แบบที่ใช้	1.95	ลบ.ฟ	370.00	721.50	-	-	721.50	
	ตะปู	2.00	กก.	60.00	120.00	-	-	120.00	
	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยม ขนาด 0.15 x4.00 เมตร	10.00	ตัน	324.00	3,240.00	128.00	1,280.00	4,520.00	
	หินคลุกถมภายใน	4.50	ลบ.ม	385.00	1,732.50	-	-	1,732.50	
	งานฉาบโครงสร้าง	9.20	ตร.ม	80.00	736.00	100.00	920.00	1,656.00	
	งานก่ออิฐชั้นบันได	2.00	ตร.ม	285.00	570.00	89.00	178.00	748.00	
	ปูพื้น -ผนัง กระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x0.30 m.	18.20	ตร.ม	280.00	5,096.00	130.00	2,366.00	7,462.00	
								29,398.92	

ใบประมาณการ

แบบ ปร.๔/๗

กลุ่มงาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างที่ทำการ อบต. บางคนที หมู่ที่ ๗ ต.บางคนที
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ปริมาณงาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมเหลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
				หน่วยละ (บาท)	(บาท)	หน่วยละ (บาท)	(บาท)		
17	หมวดงานครุภัณฑ์								
	พัดลมโถงติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	10.00	เครื่อง	1,790.00	17,900.00	-	-	17,900.00	
	ตู้เย็น 7 ลิwbิกฟู๊ด (ห้องประชาสัมพันธ์)	1.00	เครื่อง	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	แอร์ 24000 BTU ชนิดติดผนัง inverter (ห้องโยธา)	2.00	เครื่อง	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	แอร์ 18000 BTU ชนิดติดผนัง inverter (ห้องบริหาร)	1.00	เครื่อง	29,700.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
	แอร์ 12000 BTU ชนิดติดผนัง inverter (ห้องประชาสัมพันธ์)	1.00	เครื่อง	24,200.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	โทรทัศน์ 40 นิ้ว LED แบบ Smart TV 1920 x 1080 พิกเซล (ห้องประชาสัมพันธ์)	1.00	เครื่อง	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	ตู้เหล็กเทสทเบบเคลื่อน พร้อมล้อ ขนเค118x40x8/	2.00	ตู้	3,450.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 90x45x180	1.00	ตู้	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	โต๊ะชุดคอนกรีต พร้อม ม้านั่งจำนวน 4 ตัว	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	ตู้บานโล่งสูง 18 ช่อง W915 x D457 x H1830 mm. (รุ่น LK-L18)	1.00	ชุด	6,324.00	6,324.00	-	-	6,324.00	
	รวม							189,224.00	
	ภาษี 7%							13,245.68	
	รวมค่างานครุภัณฑ์							202,469.68	
A	รวมค่าวัสดุและค่าแรง หมวด I ถึง หมวด 16							1,305,008.16	
B	F = 1.3017 งานอาคาร							1,301.7	
C	รวม A x B							1,698,729.12	
D	งานติดตั้งมีเตอร์ 3 เฟส							754.00	
E	หมวดงาน ครุภัณฑ์							202,469.68	
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด C+D+E							1,901,953	